

СОГЛАСОВАНО Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области  С.В. Архипова « 20 » 01 2020 г. М.П.	УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения Подстепки Муниципального района Ставропольский Самарской области   Г.Ф. Мурасина « 9 » 01 2020 г. М.П.	УТВЕРЖДАЮ Директор МУП «Водоканал Подстепки»  О.В. Синдяев « 9 » 01 2020 г. М.П.
---	--	--

План

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии
с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
На 2020-2024 гг.

с.п. Подстепки, 2020 г.

1. Общие положения:

1.1 Настоящий план разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011 года, Постановлением Правительства РФ № 641 от 29.07.2013 года «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», СанПИН;

1.2. Разработчик плана - МУП «Водоканал Подстепки»;

1.3. Итогом реализации плана будет доведение показателей качества питьевой воды до установленных требований.

2. Целевые показатели:

2.1. В результате исполнения мероприятий, установленных настоящим планом, должны быть достигнуты следующие количественные показатели качества питьевой воды:

- общая жёсткость - не более 7 (10) мг-экв./л;
- общая минерализация (сухой остаток) - не более 1000 мг/л;
- сульфаты - не более 500 мг/л;

2.2. Остальные показатели качества - без ухудшения.

3. Сроки выполнения мероприятий

3.1. Мероприятия настоящего плана должны быть выполнены в срок до 01 октября 2024 года.

4. Список мероприятий, календарный срок выполнения, стоимость, исполнители

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб., на 01.01.2020г.	Ответственная организация, источник финансирования	Результат мероприятия	Примечание
1	Строительство станции водоподготовки на объекте водозабор «Северный»	2019	8 900	Администрация с.п. Подстепки, Средства бюджета с.п. Подстепки, бюджета м.р. Ставропольский. МУП «Водоканал Подстепки», собственные средства.	Станция водоподготовки мощностью 500 м3/сутки, замена сетей подключения 8 МКД	Выполнено ,с 3 октября 2019 года станция водоподготовки введена в эксплуатацию.
2	Реконструкция объекта водозабор «Северный»	2021	141 000	Администрация с.п. Подстепки, Средства бюджетов РФ, ОБ СО, МБ	Замена насосного оборудования НС-2.	Бесперебойное водоснабжение с.п. Подстепки с нормативным постоянным давлением в сетях централизованного водопровода
3	Реконструкция объекта водозабор «Южный»	2022	11 000	Администрация с.п. Подстепки, Средства бюджетов РФ, ОБ, МБ	Монтаж насосного оборудования, запорной арматуры, замена внутриплощадочных сетей.	Приведет к улучшению органолептических свойств воды
4	Строительство водовода по улицам Полевая - Восточная	2022	13 500	Администрация с.п. Подстепки, Средства бюджетов РФ, ОБ, МБ	Новая сеть водоснабжения	Обеспечение централизованным водоснабжением населения с. п. Подстепки, которое на настоящий момент не имеет возможности подключения к

						централизованным сетям ввиду их отсутствия.
5	Строительство водовода по улицам Подборненская - Набережная	2022	12 100	Администрация с.п. Подстепки, Средства бюджетов РФ, ОБ, МБ	Новая сеть водоснабжения	Обеспечение централизованным водоснабжением населения с. п. Подстепки, которое на настоящий момент не имеет возможности подключения к централизованным сетям ввиду их отсутствия.
6	Замена сетей водоснабжения по улицам Советская, Чкалова	2023	14 700	Администрация с.п. Подстепки, Средства бюджетов РФ, ОБ, МБ	Новая сеть водоснабжения	Исключение загрязнения водоносного горизонта
7	Организация первого пояса охраны источников водоснабжения водозабор «Южный»	2020	210	МУП «Водоканал Подстепки», собственные средства.	Нормативное состояние территории и ограждения объекта	Реконструкция централизованного водопровода и монтаж нового трубопровода по ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Полевая, ул. Набережная. Ориентировочная суммарная протяженность новых сетей составит 20 км.
8	Разработка инвестиционной программы предприятия на 2020 - 2024 годы и определение источников её финансирования	2020	Определяется ТЭО	МУП «Водоканал Подстепки», Собственные средства Администрация с.п. Подстепки	Плановые мероприятия по замене распределительных сетей	Выполнено
9	Разработка программы производственного контроля качества питьевой воды	2019	Определяется ТЭО	МУП «Водоканал Подстепки», собственные средства.	Утвержденная и действующая программа производственного контроля качества питьевой воды	

10	Разработка программы очистки системы очистки Волжской воды путем подключения к трубопроводу диаметром 1200 мм от водозабора ООО «АВК» в районе трассы Подстёпки-Ягодное: 1 этап - Разработка проектной и рабочей документации для строительства объекта « Реконструкция системы водоснабжения сельского поселения Подстёпки Самарской области ». 2019-2020г.г. 2 этап - Строительство водоснабжения. 2021-2024г.г. 3 этап- Внедрение и запуск системы очистки. 2024г.	2024	154,730	МУП «Водоканал Подстёпки», ООО «АВК» Средства бюджетов РФ, ОБ, МБ	Приведение качества питьевой воды в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Текущее значение показателя величины допустимого уровня жесткости 10,8(+1,5), ожидаемое 7.	1 этап в стадии реализации - 22 октября 2019г. была опубликована документация об открытом конкурсе: Разработка проектной и рабочей документации для строительства объекта « Реконструкция системы водоснабжения сельского поселения Подстёпки Самарской области ». По итогам проведенного конкурса 13.12.2019г. был заключен контракт № 0142300027119000203 с ОАО «Самарский научно-исследовательский институт техники безопасности нефтехимических производств».
----	---	------	---------	--	---	--

Главный инженер МУП «Водоканал Подстёпки»



Кузьмичев А.В.