

СОГЛАСОВАНО Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области <i>С.В. Архипова</i>  2026 г. М.П.	УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области <i>О.В. Зюзин</i>  2026 г.	УТВЕРЖДАЮ МУП «Водоканал Подстепки» Директор <i>Т.В. Штельмах</i>  2026 г. М.П.
---	--	--

План

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На 2026-2031 гг.

с.п. Подстепки, 2026 г.

1.1. Настоящий план разработан в соответствии с требованиями

- Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.;
- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- СанПин 2.1.3684-21 — «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015г. №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2.1. Основная цель разработки и реализации «Плана мероприятий по приведению качества питьевой

воды в соответствие с установленными требованиями на 2026-2031 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки плана мероприятий:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды.
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

III. Анализ существующего состояния

3.1. В сфере водоснабжения – МУП «Водоканал Подстепки» является гарантирующей организацией в плане питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в с. Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области, согласно Постановлению № 2 от 12 января 2026 года. Особенностью водоснабжения с. Подстепки является – централизованная система водоснабжения с. Подстепки, которая обеспечивает население одновременно и питьевой водой и хозяйственно-бытовой, предназначенная для полива приусадебных участков (поливной сезон с мая по сентябрь включи-

тельно), содержания домашних животных, скота и птицы (единая водопроводная сеть). На основании Договора № 1 от 16.05.2014 г. «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием» в хоз. ведение МУП «Водоканал Подстепки» переданы сети водоснабжения с.п. Подстепки.

В 2024 г. поставлены на кадастровый учет сети водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности с.п. Подстепки. Оформлены сервитуты по всей протяженности сетей водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности с.п. Подстепки.

Общая протяженность водопроводных сетей в с.п. Подстепки составляет – 34 279 м.

3.2. Водоснабжение с. Подстепки, с приблизительной численностью 6500 человек, осуществляется:

3.2.1. За счет двух водозаборов питьевого и хозяйственно-питьевого назначения «Северный» и «Южный». Источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения: два водозабора МУП «Водоканал Подстепки», расположенные по адресу: Самарская область, Ставропольский район, село Подстепки, водозабор «Южный», ул. Мира, 50А и водозабор «Северный», ул. 40 лет Победы, 2Б, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 63.СП.04.000.М.000133.02.23 от 01.02.2023 г. на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы от 23.01.2023 г. № 002.01.23, выданное органом инспекции ООО «Лабораторный Центр БТиОС» (аттестат аккредитации RA.Ru.710264 от 02.04.2018 г.). Добыча воды осуществляется из артезианских скважин, общее количество которых составляет 6 шт. Перед подачей потребителю – вода с двух водозаборов смешивается.

3.2.2. На водозаборе «Северный» по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Подстепки, ул. 40 лет Победы, 2Б расположены 4 скважины: № 1, 2, 5, 6. Скважины № 1, № 2 в работе, восстановлены в 2025 г. Скважины № 5, № 6 – не рабочие, выведены из эксплуатации, требуют восстановления. Две емкости накопителей по 500 м³ находятся в удовлетворительном состоянии. Дата последней дезинфекции – ноябрь 2025 г. Станция 2 подъема оборудована двумя насосами: один в работе, производительностью 180 м³/ч; два в резерве, производительностью 100 м³/ч и 250 м³/ч. Станция водоподготовки производительностью 500 м³/ч.

3.2.3. На водозаборе «Южный» по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Подстепки, ул. Мира, 50а, расположены две водозаборные скважины № 3, № 4, восстановлены в 2021-2022 г.г.

3.2.4. Постановлением Администрации с.п. Подстепки м.р. Ставропольский Самарской области № 2 от 12.01.2026 г. МУП «Водоканал Подстепки» назначен гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения в границах территории с.п. Подстепки, в том числе ЖМ «Солнечный» с приблизительной численностью 2000 человек. Хозяйственно-питьевое

водоснабжение ЖМ «Солнечный» осуществляется за счет одной водозаборной скважины оборудованной на водоносный верхнеплищевый – среднечетвертичный аллювиальный комплекс. Водозаборная скважина ЖМ «Солнечный» расположена по адресу с. Подстепки, ул. Вербная, 1. Общий объем водопотребления составляет 240 м³/сут., режим работы 3.3. В связи с тем, что вода добывается из подземных источников и по своим природным свойствам на сегодняшний день имеет превышение по показателям: «железо общее» от 0,43 до 0,58 мг/дм³, «марганец» от 0,35 до 0,66 мг/дм³, «обесцветность» от 8 до 11 °Ж, без предварительной подготовки не соответствуют нормам СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПин 1.2.3685-21). Для обеспечения жителей села качественной водой, соответствующей нормам СанПин 1.2.3685-21 на водозаборе «Северный» задействована станция водоподготовки с производительностью, согласно технической документации, 500 м³/сут.

Согласно экспертному заключению, выданному ООО «ЭкспертАрт», № 5438-2021 от 16.12.2021 г., проведенная оценка риска подтверждает отсутствие негативного влияния на здоровье населения при употреблении питьевой воды, подаваемой населению с. Подстепки Ставропольского района Самарской области с водозаборов «Северный» и «Южный» МУП «Водоканал Подстепки» при текущих исходных показателях. Уровни неканцерогенных рисков для здоровья населения всех изученных приоритетных веществ в питьевой воде соответствует допустимому уровню.

3.4. Достижение требуемого качества воды будет возможно только после выполнения модернизации станции водоподготовки на водозаборе «Северный» с 500 м³/сут до 750 м³/сут, и строительства станции водоподготовки на водозаборе «Южный» производительностью 200 м³/сут. Однако до момента выполнения вышеуказанных работ в течении 6 лет необходимо выполнить ряд мероприятий (проектные работы, строительно-монтажные, пусконаладочные работы), эффективность которых по отношению непосредственного улучшения качества воды в период реализации минимальна, но без их выполнения получение желаемого результата, выраженного в приведения качества воды в соответствие с установленными требованиями, невозможно.

3.5. Разработчик плана — МУП «Водоканал Подстепки».

4. Целевые показатели

4.1. В результате исполнения мероприятий, установленных настоящим планом, должны быть достигнуты следующие количественные показатели качества питьевой воды:

- общая жёсткость - не более 7°Ж;
 - мутность – не более 1,5 мг/дм³;
 - марганец (Mn) – не более 0,1 мг/дм³;
 - общее железо – не более 0,3 мг/дм³;
 - общая минерализация (сухой остаток) - не более 1000 мг/дм³.
- 4.2. Остальные показатели качества - без ухудшения.

5.

Допустимые отклонения качества питьевой воды па время выполнения мероприятий

На срок реализации настоящего плана мероприятий допускается несоответствие качества подаваемой питьевой воды, установленным требованиям в пределах, определенных таким планом мероприятий, за исключением показателей ка-чества питьевой воды, характеризующих ее безопасность. В течение срока реализации плана мероприятий по приведе-нию качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями не допускается снижение качества питьевой воды, что установлено статьей 23 ФЗ N 416 от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении».

Допустимый уровень качества питьевой воды на время выполнения мероприятий

Показатели качества питьевой воды	Единица измерения	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Общая жёсткость	°Ж	11	11	11	11	11	11
Железо общее	мг/дм³	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Марганец	мг/дм³	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Мутность	мг/дм³	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	1500	1500	1500	1500	1500	1500

6. Сроки выполнения мероприятий

6.1. Мероприятия настоящего плана должны быть выполнены в срок до 31 декабря 2031 года.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб.	Ответственная организация, источник финансирования	Проблема Цель Задача Пути решения	Результат мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка программы производственного контроля качества питьевой воды.	1 кв. 2026 г.		МУП «Водоканал Подтепки», собственные средства.	Проблема: вода имеет превышение по показателям: железо общее, марганец, общая жесткость; Цель: обеспечить постоянный мониторинг качества воды установленным стандартам и нормам СанПиН; Задача: определить перечень контролируемых показателей с указанием мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности, и частоты отбора проб воды; Пути решения: разработка программы производственного контроля качества питьевой воды направлена на обеспечение безопасности воды для человека в эпидемиологическом и радиационном отношении, её безвредности по химическому составу и благоприятности органолептических свойств.	Утвержденная и действующая программа производственного контроля качества питьевой воды до 2031 г.г. Постоянный контроль и мониторинг химических, микробиологических и санитарно-гигиенических показателей воды, подаваемой в распределительную сеть, для корректировки программы и понимания правильности принятия управленческих и технических решений.	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды МУП «Водоканал Подтепки» в с.п. Подтепки, м.р. Ставропольский, Самарской области на 2026-2031 г.г. направлена на утверждение в Роспотребнадзор по Самарской области в г. Тольятти

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб.	Ответственная организация, источник финансирования	Проблема Цель Задача Пути решения	Результат мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Замена магистрального трубопровода на сети водоснабжения по ул. Набережная сталь на ПНД Ø110 мм протяженностью 277,2 м на участке от дома ул. Набережная, д. 13 до ул. Волжская.	2 кв. 2026 г.	1 098,68	МУП «Водоканал Подтепки», Администрация с.п. Подтепки Средства МБ	Проблема: физический износ магистрального трубопровода водоснабжения, согласно отчета ООО «СамараЭско» от 18.06.2024 г. о проведении технического обследования централизованных систем водоснабжения, расположенных на территории с.п. Подтепки - близок к 100 %, увеличивается число аварий на магистральном трубопроводе водоснабжения, имеются коррозионные отложения, влияющие на такие показатели, как мутность, железо общее, которые не соответствуют нормам СанПин; Цель: улучшение качества ресурса подаваемого в сеть централизованного водоснабжения; Задача: повышение надёжности и эффективности водоснабжения, снижение потерь воды и улучшение качества подаваемой воды; Пути решения: замена магистрального трубопровода материал сталь на ПНД.	Снижение вторичного загрязнения ресурса подаваемого в централизованную сеть водоснабжения, уменьшение количества аварий на сетях водоснабжения, соответствие качества подаваемой в сеть воды установленным стандартам и нормам СанПин;	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб.	Ответственная организация, источник финансирования	Проблема Цель Задача Пути решения	Результат мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Замена магистрального трубопровода на сети водоснабжения по ул. Советская сталь на ПНД Ø110 мм протяженностью 252 м от ул. Степная до ул. Изумрудная.	2 кв. 2026 г.	958,11	МУП «Водоканал Подстепки», Администрация с.п. Подстепки Средства МБ, МУП «Водоканал Подстепки»	Проблема: физический износ магистрального трубопровода водоснабжения, согласно отчета ООО «СамараЭско» от 18.06.2024 г. о проведении технического обследования централизованных систем водоснабжения, расположенных на территории с.п. Подстепки - близок к 100 %, увеличивается число аварий на магистральном трубопроводе водоснабжения, имеются коррозионные отложения, влияющие на такие показатели, как мутность, железо общее, которые не соответствуют нормам СанПин; Цель: улучшение качества ресурса подаваемого в сеть централизованного водоснабжения; Задача: повышение надёжности и эффективности водоснабжения, снижение потерь воды и улучшение качества поставляемой воды; Пути решения: замена магистрального трубопровода материал сталь на ПНД.	Снижение вторичного загрязнения ресурса подаваемого в централизованную сеть водоснабжения, уменьшение количества аварий на сетях водоснабжения, соответствие качества подаваемой в сеть воды установленным стандартам и нормам СанПин;	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб.	Ответственная организация, источник финансирования	Проблема Цель Задача Пути решения	Результат мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Замена магистрального трубопровода на сети водоснабжения по ул. 40 лет Победы сталь ПНД Ø50 мм протяженностью 22 м на участке от дома ул. 40 лет Победы, д. 10Б к дому ул. 40 лет Победы, д. 11.	3 кв. 2026 г.	188,37	МУП «Водоканал Подстепки», Администрация с.п. Подстепки Средства МБ	Проблема: физический износ магистрального трубопровода водоснабжения, согласно отчета ООО «СамараЭско» от 18.06.2024 г. о проведении технического обследования централизованных систем водоснабжения, расположенных на территории с.п. Подстепки - близок к 100 %, увеличивается число аварий на магистральном трубопроводе водоснабжения, имеются коррозионные отложения, влияющие на такие показатели, как мутность, железо общее, которые не соответствуют нормам СанПин; Цель: улучшение качества ресурса подаваемого в сеть централизованного водоснабжения; Задача: повышение надёжности и эффективности водоснабжения, снижение потерь воды и улучшение качества подаваемой воды; Пути решения: замена магистрального трубопровода материал сталь на ПНД.	Снижение вторичного загрязнения ресурса подаваемого в централизованную сеть водоснабжения, уменьшение количества аварий на сетях водоснабжения, соответствие качества подаваемой в сеть воды установленным стандартам и нормам СанПин;	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб.	Ответственная организация, источник финансирования	Проблема Цель Задача Пути решения	Результат мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Ремонт скважин на водозаборе «Северный» в количестве 2 шт.	2026 г. – 2027 г.	8 665,00	МУП «Водоканал Подстепки», Администрация с.п. Подстепки Средства МБ	Проблема: на водозаборе «Северный» скважины № 5,6 – не рабочие, выведены из эксплуатации, требуют восстановления, в связи с обрушением фильтрующей части обсадной колонны; Цель: бесперебойное обеспечение жителей хозяйственно-питьевым водоснабжением с нормативным давлением; Задача: восстановление работоспособности скважины, улучшение качества добываемой воды и продление срока эксплуатации; Пути решения: восстановительный ремонт скважин на водозаборе «Северный» в количестве 2 шт.	Бесперебойное водоснабжение с.п. Подстепки с нормативным постоянным давлением на сетях централизованного водопровода. Уменьшение нагрузки на скважины, находящиеся в работе, как следствие уменьшение аварийного отключения водоснабжения, уменьшения примесей в подаваемой воде из-за разрушения фильтров.	Необходимый пакет документов для обеспечения финансирования работ по восстановлению скважин направлен в Министерство ЖКХ Самарской области Администрацией муниципального района Ставропольский.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб.	Ответственная организация, источник финансирования	Проблема Цель Задача Пути решения	Результат мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Подключение (технологическое присоединение) ЖМ «Солнечный» с. Подтепки к сетям водоснабжения ООО «АВК», в рамках заключенного договора между Администрацией с.п. Подтепки и ООО «АВК» № 1130 ТПВ от 16.09.2024 г. «О подключении (технологическом подключении) к централизованной системе холодного водоснабжения».	2027 г.	300 000,00	МУП «Водоканал Подтепки», Администрация с.п. Подтепки, Администрация м.р. Ставропольский Средства МБ	Проблема: отсутствие системы очистки (очистного оборудования), вода не соответствует нормам СанПин; Цель: бесперебойное и качественное водоснабжение жителей ЖМ «Солнечный» с.п. Подтепки; Задача: повышение надёжности и эффективности водоснабжения в ЖМ «Солнечный», улучшение качества поставляемой воды; Пути решения: подключение (технологическое присоединение) ЖМ «Солнечный» с. Подтепки к сетям водоснабжения ООО «АВК»	Бесперебойное и качественное водоснабжение жителей ЖМ «Солнечный» с.п. Подтепки и недопущения возникновения угрозы ЧС по обеспечению водой жителей ЖМ «Солнечный».	Между АО «АВТОВАЗ» и Администрацией с.п. Подтепки подписано соглашение об уступке права на использование подключенной мощности (нагрузки) в размере 400 м³/сут. Проект СМР проходит гос. экспертизу. В ООО «АВК» направлено заявление на выдачу тех. условий.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб.	Ответственная организация, источник финансирования	Проблема Цель Задача Пути решения	Результат мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Замена ингредиентов на станции водоочистки водозабор "Северный" в соответствии с требованиями инструкции эксплуатации.	2027 г.	Определяется, согласно КИ и расценкам на 2027 г.	МУП «Водоканал Подстепки», Администрация с.п. Подстепки, Средства МБ	Проблема: вода имеет превышение по показателям: железо общее, марганец, общая жесткость; Цель: обеспечить соответствие качества воды установленным стандартам и нормам СанПиН; Задача: приведение качества подаваемой жителям воды к нормам СанПиН; Пути решения: замена ингредиентов на станции водоочистки водозабор "Северный".	Улучшение качества подаваемой в сеть воды по установленным стандартам и нормам СанПиН.	
8	Проведение работ по закольцовке водопроводной сети ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Набережная по ул. Изумрудная от ул. Советская до ул. Набережная, трубы ПНД Ø110 мм протяженностью 600 м.	2027-2028 г.г.	5 699,00	МУП «Водоканал Подстепки», Администрация с.п. Подстепки, Средства МБ	Проблема: тупиковые ветки в сети водоснабжения приводит к застою воды и образованию запаха и мутности; Цель: улучшение качества ресурса подаваемого в сеть централизованного водоснабжения; Задача: повышение надёжности и эффективности водоснабжения, получение равномерного давления и улучшение качества поставляемой воды; Пути решения: исключение тупиковых	Снижение вторичного загрязнения ресурса подаваемого в централизованную сеть водоснабжения, уменьшение количества аварий на сетях водоснабжения, соответствие качества подаваемой в сеть воды установленным стандартам и нормам СанПиН;	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб.	Ответственная организация, источник финансирования	Проблема Цель Задача Пути решения	Результат мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					водопроводов по ул. Набережная, ул. Чкалова, ул. Советская, проложив трубопровод по ул. Изумрудная от ул. Советская до ул. Набережная, таким образом закольцевав сеть централизованного водоснабжения.		
9	Замена централизованного трубопровода по ул. Советская от ул. Подборненская до ул. Первомайская с увеличением диаметра до 225 мм. Ориентировочная суммарная протяженность новых сетей составит 1860 м.	2029 г.	13 880,00	Администрация с.п. Подстепки, МУП «Водоканал Подстепки», Средства бюджетов МБ	Проблема: физический износ магистрального трубопровода водоснабжения, согласно отчета ООО «СамараЭско» от 18.06.2024 г. о проведении технического обследования централизованных систем водоснабжения, расположенных на территории с.п. Подстепки - близок к 100 %, увеличивается число аварий на магистральном трубопроводе водоснабжения, имеются коррозионные отложения, влияющие на такие показатели, как мутность, железо общее, которые не соответствуют нормам СанПин; Цель: улучшение качества ресурса, подаваемого в сеть централизованного водоснабжения; Задача: повышение надёжности и эффективности водоснабжения, снижение	Снижение вторичного загрязнения ресурса подаваемого в централизованную сеть водоснабжения, уменьшение количества аварий на сетях водоснабжения, соответствие качества подаваемой в сеть воды установленным стандартам и нормам СанПин;	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб.	Ответственная организация, источник финансирования	Проблема Цель Задача Пути решения	Результат мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					потерь воды и улучшение качества поставляемой воды; Пути решения: замена магистрального трубопровода материал сталь на ПНД.		
10	Ремонт безнапорных магистралей с заменой запорной арматуры на станции 2-го подъема	2030 г.	определяется СД	Администрация с.п. Подстепки, МУП «Водоканал Подстепки», Средства бюджетов МБ	Проблема: физический износ запорной арматуры и безнапорных магистралей подачи воды; Цель: улучшение качества ресурса подаваемого в сеть централизованного водоснабжения; Задача: повышение надёжности и эффективности водоснабжения, и улучшение качества поставляемой воды; Пути решения: замена безнапорных магистралей подачи воды с оборудованием новой запорной арматурой до повысительных насосов.	Бесперебойное, качественное водоснабжение и соответствие качества подаваемой в сеть воды установленным стандартам и нормам СанПиН.	
11	Реконструкция станции 2-го подъема с заменой насосного оборудования и напорных	2030 г.	2 500,00	Администрация с.п. Подстепки, МУП «Водоканал Подстепки», Средства бюджетов МБ	Проблема: физический износ насосного оборудования и напорных магистралей подачи воды станции 2-го подъема; Цель: бесперебойное снабжение населения питьевой водой, отвечающей требованиям нормам СанПиН, повысить надёжность работы станции, снизить	Обеспечение нормативного давления подачи воды в централизованную сеть водоснабжения и уменьшение в воде примесей и взвесей.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб.	Ответственная организация, источник финансирования	Проблема Цель Задача Пути решения	Результат мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	магистралей от повысительных насосов до распределительной сети				затраты на её ремонт и содержание; Задача: повышение надёжности и эффективности работы станции 2-го подъема; Пути решения: замена насосного оборудования, а так же напорных магистралей подачи воды с оборудованием новой запорной арматуры до распределительной сети.		
12	Модернизации станции водоподготовки на водозаборе «Северный» с 500 м³/сут до 750 м³/сут, и строительства станции водоподготовки на водозаборе «Южный» производительностью 200 м³/сут.	2031 г.	Определяется ПСД	Администрация с.п. Подтепки Софинансирование средства бюджета РБ	Проблема: станция водоподготовки задействована с полной производительностью, согласно технической документации; Цель: обеспечить соответствие качества воды установленным стандартам и нормам СанПиН по показателям общая жесткость, марганец, железо общее; Задача: увеличение производительности станции водоподготовки и приведение качества подаваемой жителям воды к нормам СанПиН; Пути решения: Модернизации станции водоподготовки на водозаборе «Северный» с 500 м³/сут до 750 м³/сут, и строительства станции водоподготовки на водозаборе «Южный» производительностью 200 м³/сут.	Соответствие качества подаваемой в сеть воды установленным стандартам и нормам СанПиН по показателям общая жесткость, марганец, железо общее.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб.	Ответственная организация, источник финансирования	Проблема Цель Задача Пути решения	Результат мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Промывка и дезинфекция РЧВ и распределительной сети	Согласно графику, но не реже 2-х раз в год		МУП «Водоканал Подтепки» Средства МУП «Водоканал Подтепки»	Проблема: вода имеет превышение по показателям: железо общее, марганец, общая жесткость; Цель: обеспечить соответствие качества воды установленным стандартам и нормам СанПиН; Задача: приведение качества подаваемой жителям воды к нормам СанПиН; Пути решения: проведение промывки и дезинфекции РЧВ и распределительной сети с использованием ингредиентов (типохлорит натрия).	Улучшение качества подаваемой в сеть воды по установленным стандартам и нормам СанПиН.	